永州市政府采购文件

采购项目名称：	宁远县莲花山、碗底山生态综合治理项目
采购人：	宁远县林业局
采购方式：	公开招标
采购代理机构：	湖南湘金建项目管理有限公司
委托代理编号：	HNXJJG-110306
代理费收取方式：	采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准：	项目成交金额的1.2%
专家评审费收取方式：	专家评审费由 采购人 支付
采购计划编号：	永宁财采计[2026]026184号
采购项目预算：	6,915,844.88元
是否进行资格预审：	否
需求编制时间：	2026年10月30日

采购人签章：

宁远县林业局

需求编制人签章：

彭步英

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购[2025]7号）
关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：
(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。
采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。
采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。
采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。
采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。
采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：
(一)采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品(必要时需设置同品牌淘汰策略)、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。
(二)采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
(三)采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
(四)采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
(五)采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
(六)采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
(七)采购标的的验收标准；
(八)采购标的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	6,915,844.88	综合评分法

招标文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告　　获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
宁远县莲花山、碗底山生态综合治理项目	8,676,000	对莲花山、碗底山周边的2000亩山场实施林木修复和新建林道工程等生态综合治理，其中:1.治理面积约1976亩生态修复工程:包括乔木林更替修复、乔木林采伐修复、乔木林补植修复，主要种植本土楠木、枫香、青冈、银杏、栾树等约40000棵。2.新建林道长2741米、宽4米，新建防火道长681米、宽6米。3.新建生态护坡1000米	2026-10

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：6,915,844.88元

包概述：对莲花山、碗底山周边约2000亩山场实施生态综合治理，其中生态修复工程面积约1976亩。				
评标方法： 综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数： 3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业： 是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定： 不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：无
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：供应商不需要二次报价/无时长限制		
本包所属行业：农、林、牧、渔业			本包类型：服务类	
是否设置了核心产品：否	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：无			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由采购人在5个工作日内自主确定最终中标/成交/入围供应商。				

本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求
1.具有独立承担民事责任的能力。 2.参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3.供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4.法律、行政法规规定的其他条件。 5.参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。	1.提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2.投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3.供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。 4.提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5.下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。

本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求
本包专门面向中小企业采购，指服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，服务由监狱企业/残疾人福利性单位承接的，需提供监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（工程、服务）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。

供应商具有林草种子生产经营许可证	提供证书复印件并加盖公章。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包服务类需求

<table>
<tr><th>服务编号</th><th>服务名</th><th colspan="2">单位</th><th>单价（元）</th><th>数量</th><th>小计（元）</th><th>采购品目</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">宁远县莲花山、碗底山生态综合治理项目</td><td colspan="2">项</td><td>6,915,844.88</td><td>1</td><td>6,915,844.88</td><td>C13030000-园林绿化管理服务</td></tr>
<tr><td>子服务编号</td><td>子服务名</td><td colspan="4">子服务内容</td></tr>
<tr><td>1-1</td><td>服务需求</td><td colspan="4">
<h1>一、项目概况</h1>
1.项目名称：宁远县莲花山、碗底山生态综合治理项目。
2.项目地点：宁远县莲花山、碗底山周边山场。
3.建设规模：对莲花山、碗底山周边约2000亩山场实施生态综合治理，其中生态修复工程面积约1976亩。
4.主要建设内容：实施乔木林更替修复、乔木林采伐修复及乔木林补植修复等生态修复工程，规划栽植楠木、枫香、青冈、银杏、栾树等乡土树种约40000株；新建长2741米、宽4米林道，以及1000米生态护坡。
<h1>二、采购需求与服务要求</h1>
一、总体服务要求
<table>
<tr><th>项目</th><th>要求</th></tr>
<tr><td>服务范围</td><td>对莲花山、碗底山周边约 2000 亩山场（生态修复面积约 1976 亩）实施生态综合治理</td></tr>
<tr><td>服务内容</td><td>乔木林更替修复、采伐修复、补植修复，乡土树种栽植，林道及生态护坡建设</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

服务期限	合同签订后按60工完成施工，并履行约定养护期管护义务

二、生态修复服务要求

1. 按作业设计实施乔木林更替修复、采伐修复、补植修复，明确采伐强度、保留株数、伐后郁闭度，符合《森林抚育规程》《造林技术规程》等标准；
2. 合理选留采伐木，控制采伐强度，保护保留木与珍稀树种；
3. 林地清理规范，及时清除采伐剩余物并合理处置，防止水土流失与火灾隐患；
4. 疫木处理按检疫规定执行，做到不扩散、不违规流入市场。

三、苗木栽植服务要求

1. 栽植乡土树种（楠木、枫香、青冈、银杏、栾树等）约40000 株，规格、密度符合作业设计；
2. 苗木来源清楚、具备 “三证一签”，无病虫害；
3. 采用容器苗或假植保障运输与栽植成活率，栽后及时浇水、抚育；
4. 分坡度实施整地栽植措施，保水保土。

四、配套工程施工服务要求

工程	规模	要求
林道	2741m×4m	路基稳定、路面平整、排水通畅，满足施工与后期管护通行
生态护坡	1000m	护坡形式合理、固土排水有效、生态恢复效果良好

五、养护期管护服务要求

1. 养护期时长三年，落实管护人员与分工；
2. 落实水肥管理、除草松土、修枝、病虫害防治、防寒防旱

等措施；

3. 保证苗木成活率≥85%，未达标及时补植补造；

4. 对林道生态护坡定期巡查、修复；

5. 落实森林防火巡查与应急措施。

六、进度、质量、安全、环保要求

进度：按批准的施工组织方案与进度计划实施，关键节点不滞后；

质量：建立质量保证体系，工序自检、验收合格方可进入下道工序；

安全：山区作业落实安全与森林防火制度，配备应急设备，无安全责任事故；

环保：表土保护、水土流失防治、废弃物集中处理，不破坏周边生态环境。

七、验收与成果交付要求

1. 工程完工后提交竣工资料（施工记录、苗木来源证明、隐蔽工程资料、竣工图等）；

2. 按作业设计、现行技术规程及验收规范组织验收，验收合格后办理移交；

3. 移交成果包括工程实体、管护资料及验收文件。

1-2 莲花山绿化工程E.02.1-1分部分项工程项目清单计价表(实体清单)

1、本项目总暂列金580000元。

2、供应商需根据清单进行报价。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花山绿化工程--预算审查 标段：单位标段 第1页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		绿地整理					
1	050101002001	整理绿化用地	1.绿化用地清表、整平 2.种植土购买整平,种植土暂定厚度：0.3m	m2	22192		
A2		乔木栽植					
2	050103001001	栽植乔木-黄葛树	1.种类:黄葛树 2.综合胸径或地径(cm):30-32cm 3.高度：7-8m 4.冠幅：500cm以上	株	4		

						5.分枝高2m,冠大,树形饱满,主干五级分支以上,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年				
				3	050103001002	栽植乔木-细叶榕	1.种类:细叶榕 2.综合胸径或地径(cm):30-32cm 3.高度：7-7.5m 4.冠幅：500cm以上 5.分枝高2m,冠大,树形饱满,主干五级分支以上,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	4		
				4	050103001003	栽植乔木-榉树B	1.种类:榉树B 2.综合胸径或地径(cm):20-21cm 3.高度：8-8.5m 4.冠幅：500-550cm 5.分枝高2m,冠大,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	5		
				5	050103001004	栽植乔木-银杏A	1.种类:银杏A 2.综合胸径或地径(cm):20-21cm 3.高度：8-9m 4.冠幅：450-500cm 5.分枝高2.5m,冠大,树干直立挺拔,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕	株	5		
				本页小计							
				注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。							
				表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表							
				工程名称：莲花山绿化工程--预算审查 标段：单位标段						第2页 共9页	
				序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
										综合单价	合价
							干 7.含肥料、包成活，养护期一年				
				6	050103001005	栽植乔木-银杏B	1.种类:银杏B 2.综合胸径或地径(cm):6-8cm 3.高度：5-6m 4.冠幅：200cm以上 5.分枝高1.8m,冠大,树干直立挺拔,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	298		
				7	050103001007	栽植乔木-金桂B	1.种类:金桂B 2.综合胸径或地径(cm):15-16cm 3.高度：5m 4.冠幅：400-550cm 5.分枝高0.5m,冠大,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗	株	3		

							6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年					
				8	050103001008	栽植乔木-八月桂	1.种类:八月桂 2.综合胸径或地径(cm):6-8cm 3.高度：3-3.5m 4.冠幅：250-300cm 5.分枝高1.5m,冠大,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	550		
				9	050103001009	栽植乔木-二乔玉兰	1.种类:二乔玉兰 2.综合胸径或地径(cm):18-19cm 3.高度：6-6.5m 4.冠幅：400-450cm 5.分枝高1.8m,冠大,分枝自然,树形饱满,全冠种植 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	6		
				10	050103001010	栽植乔木-吉野樱A	1.种类:吉野樱A 2.地径16-17cm 3.高度：5-5.5m	株	65		
				本页小计								
				注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。								
				表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表								
				工程名称：莲花山绿化工程--预算审查 标段：单位标段						第3页 共9页		
				序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
										综合单价	合价	
							4.冠幅：400-450cm 5.分枝高0.5m,冠大,分枝自然,树形饱满,全冠种植 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年					
				11	050103001011	栽植乔木-吉野樱	1.种类:吉野樱 2.地径:12cm 3.高度：4-4.5m 4.冠幅：300-350cm 5.分枝高1m,冠大,分枝自然,树形饱满,全冠种植 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	42		
				12	050103001012	栽植乔木-楠木	1.种类:楠木 2.综合胸径或地径(cm):12cm 3.高度：6-7m 4.冠幅：250-300cm 5.分枝高2m,冠大,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	500		
				13	050103001013	栽植乔木-栾树B	1.种类:栾树B 2.综合胸径或地径(cm):12cm	株	486			

						3.高度：5-6m 4.冠幅：300-350cm 5.分枝高1.8m,冠大,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年				
				14	050103001014	栽植乔木-乌桕C	1.种类:乌桕C 2.综合胸径或地径(cm):12cm 3.高度：5-6m 4.冠幅：300-350cm 5.分枝高1.8m,冠大,树形饱满,姿态优美,树干苍劲,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干	株	189		
				本页小计							
				注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。							
				表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表							
				工程名称：莲花山绿化工程--预算审查 标段：单位标段						第4页 共9页	
				序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
										综合单价	合价
							7.含肥料、包成活，养护期一年				
				15	050103001015	栽植乔木-三角枫	1.种类:三角枫 2.综合胸径或地径(cm):10cm 3.高度：5-6m 4.冠幅：300-350cm 5.分枝高1.8m,冠大,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	21		
				16	050103001016	栽植乔木-刺槐	1.种类:刺槐 2.综合胸径或地径(cm):10cm 3.高度：5-6m 4.冠幅：300-350cm 5.分枝高1.8m,冠大,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	37		
				17	050103001017	栽植乔木-枫香	1.种类:枫香 2.综合胸径或地径(cm):10cm 3.高度：5-6m 4.冠幅：300-350cm 5.分枝高1.8m,冠大,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	129		
				18	050103001018	栽植乔木-苦楝	1.种类:苦楝 2.综合胸径或地径(cm):10cm 3.高度：5-6m 4.冠幅：300-350cm 5.分枝高1.8m,冠大,树形饱满,分	株	38		

						枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年				
				19	050103001019	栽植乔木-枣树	1.种类:枣树 2.综合胸径或地径(cm):10	株	23		
				本页小计							
				注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。							
				表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表							
				工程名称：莲花山绿化工程--预算审查 标段：单位标段						第5页 共9页	
				序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
										综合单价	合价
							cm 3.高度：4-4.5m 4.冠幅：300-350cm 5.分枝高1.5m,冠大,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年				
				20	050103001020	栽植乔木-无患子	1.种类:无患子 2.综合胸径或地径(cm):10cm 3.高度：4-5m 4.冠幅：300-350cm 5.分枝高1.8m,冠大,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	26		
				21	050103001021	栽植乔木-南酸枣	1.种类:南酸枣 2.综合胸径或地径(cm):8cm 3.高度：4-5m 4.冠幅：250-300cm 5.分枝高1.5m,冠大,树形饱满,分枝匀称,全冠种植 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	27		
				22	050103001022	栽植乔木-檫木	1.种类:檫木 2.综合胸径或地径(cm):8cm 3.高度：4-5m 4.冠幅：250-300cm 5.分枝高1.5m,冠大,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	52		
				23	050103001023	栽植乔木-麻栎	1.种类:麻栎 2.综合胸径或地径(cm):8cm 3.高度：4-5m 4.冠幅：250-300cm 5.分枝高1.5m,冠大,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗	株	34		
				本页小计							
				注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。							

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花山绿化工程--预算审查 标段：单位标段　　第6页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年				
24	050103001024	栽植乔木-木荷	1.种类:木荷 2.综合胸径或地径(cm):8cm 3.高度：4-5m 4.冠幅：250-300cm 5.分枝高1.5m,冠大,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	28		
25	050103001025	栽植乔木-青冈栎	1.种类:青冈栎 2.综合胸径或地径(cm):8cm 3.高度：4-5m 4.冠幅：250-300cm 5.分枝高1.5m,冠大,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	24		
26	050103001026	栽植乔木-红叶石楠	1.种类:红叶石楠 2.综合胸径或地径(cm):6-8cm 3.高度：3-3.5m 4.冠幅：250-300cm 5.分枝高1.5m,冠大,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	130		
27	050103001027	栽植乔木-红枫B	1.种类:红枫B 2.综合胸径或地径(cm):8-9cm 3.高度：1.8-2m 4.冠幅：150-200cm 5.分枝高0.3m,冠大,分枝自然,树形飘逸,全冠种植 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	11		
28	050103001028	栽植乔木-红叶石楠	1.种类:红叶石楠球C	株	5		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花山绿化工程--预算审查 标段：单位标段　　第7页 共9页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		球C					

						3.高度：1.8m 4.冠幅：200cm 5.底部不脱节,球形圆满密实,全冠移植,为修剪后冠幅 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年				
				29	050103001029	栽植乔木-海桐球C	1.种类:海桐球C 3.高度：1.2m 4.冠幅：150cm 5.底部不脱节,球形圆满密实,全冠移植,为修剪后冠幅 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	3		
				30	050103001030	栽植乔木-苏铁B	1.种类:苏铁B 3.高度：1.2m,杆高0.6 4.冠幅：120cm 5.树形饱满,全冠盆栽苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	9		
				A3		灌木地被栽植					
				31	050103003001	片植灌木-三角梅	1.灌木地被种类:三角梅 2.高度;35-40cm 3.冠幅;30-35cm 4.栽植密度：4株/m2 5.盆苗,种植密度以不露土为标准 6.含肥料、包成活，养护期一年	m2	160		
				32	050103003009	片植灌木-翠芦莉	1.灌木地被种类:翠芦莉 2.高度;30-35cm 3.冠幅;25-30cm 4.栽植密度：64株/m2 5.杯苗,种植密度以不露土为标准 6.含肥料、包成活，养护期一年	m2	542		
				33	050103003010	片植灌木-常绿鸢尾	1.灌木地被种类:常绿鸢尾 2.高度;30-35cm 3.冠幅;20-25cm 4.栽植密度：100株/m2	m2	6492		
				本页小计							
				注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。							
				表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表							
				工程名称：莲花山绿化工程--预算审查 标段：单位标段						第8页 共9页	
				序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
										综合单价	合价
							5.杯苗,种植密度以不露土为标准 6.含肥料、包成活，养护期一年				
				34	050103003011	片植灌木-春鹃	1.灌木地被种类:春鹃 2.高度;25-30cm 3.冠幅;25-30cm 4.栽植密度：64株/m2 5.杯苗,种植密度以不露土为标准	m2	864		

						6.含肥料、包成活，养护期一年				
				35	050103003012	片植灌木-大花萱草	1.灌木地被种类:大花萱草 2.高度;25-30cm 3.冠幅;15-20cm 4.栽植密度：100株/m2 5.杯苗,种植密度以不露土为标准 6.含肥料、包成活，养护期一年	m2	10735		
				36	050103003013	片植灌木-射干	1.灌木地被种类:射干 2.高度;20-25cm 3.冠幅;20-25cm 4.栽植密度：81株/m2 5.杯苗,种植密度以不露土为标准 6.含肥料、包成活，养护期一年	m2	1001		
				37	050103003007	片植灌木-映山红	1.灌木地被种类:映山红 2.高度;60-80cm 3.冠幅;60-80cm 4.栽植密度：1株/m2 5.其它规格详见图纸 6.含肥料、包成活，养护期一年	m2	151.65		
				38	050103003008	片植灌木-大吴风	1.灌木地被种类:大吴风 2.高度;60-80cm 3.冠幅;60-80cm 4.栽植密度：5株/m2 5.其它规格详见图纸 6.含肥料、包成活，养护期一年	m2	151.65		
				39	050103003014	片植灌木-阔叶麦冬	1.灌木地被种类:阔叶麦冬 2.高度;60-80cm 3.冠幅;60-80cm 4.栽植密度：36株/m2 5.其它规格详见图纸 6.含肥料、包成活，养护期一年	m2	151.65		
				40	050103003015	栽植草皮	1.灌木地被种类:草坪 2.栽植密度：马尼拉草卷	m2	1387		
				本页小计							
				注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。							
				表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表							
				工程名称：莲花山绿化工程--预算审查 标段：单位标段						第9页 共9页	
				序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
										综合单价	合价
							满铺，草皮下铺3cm厚中沙找平层 3.其它规格详见图纸 4.含肥料、包成活，养护期一年				
				本页小计							
				合 计							
				注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。							

		1-3	莲花山园建工程E.02.1-1分部分项工程项目清单计价表(实体清单)	供应商需根据清单进行报价。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：莲花山园建工程--预算审查 标段：　　第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
A1		15厚EPDM园路					
1	050201001001	素土夯实，密实度大于93%	园路素土夯实，密实度大于93%	m2	5420.831		
2	050201001002	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层; 2.垫层厚度:100厚;	m2	5420.831		
3	050201001003	园路垫层	1.垫层材料种类:C20混凝土结构层; 2.垫层厚度:100厚;	m2	5161.38		
4	050201002001	园路找平层	1.找平层材料种类:1：3干硬性水泥砂浆找平层; 2.找平层厚度:20厚;	m2	5161.38		
5	050201007001	橡塑地面面层	1.面层材料种类、规格、颜色:底层9厚粒径2~4再生胶整体现浇;	m2	5161.38		
6	050201007002	橡塑地面面层	1.面层材料种类、规格、颜色:面层6厚粒径1~2各色EPDM颗粒整体现浇;	m2	5161.38		
7	040601032003	缩缝	1.类别:缩缝; 2.材料品种、规格:10宽缩缝,填沥青麻丝; 3.工艺要求:先锯缝;	m	1032.276		
8	040601032004	胀缝	1.类别:胀缝; 2.材料品种、规格:10宽胀缝,填沥青麻丝;	m	737.34		
A2		北入口广场LD-1-1					
A2.1		600X600X18厚仿芝麻白烧面地铺石					
9	050201001010	素土夯实，密实度大于93%	园路素土夯实，密实度大于93%	m2	836.286		
10	050201001011	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层; 2.垫层厚度:200厚;	m2	836.286		
11	050201001012	园路垫层	1.垫层材料种类:C20混凝土结构层; 2.垫层厚度:200厚;	m2	812.84		
12	050201002003	园路找平层	1.找平层材料种类:1：3干硬性水泥砂浆找平层; 2.找平层厚度:20厚;	m2	812.84		
13	050201003004	园路面层	1.面层材料种类、规格	m2	812.84		

					:600X600X18厚仿芝麻白烧面地铺石；					
				A2.2		花基B-3-1				
				本页小计						
				注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。						
				表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表						
				工程名称：莲花山园建工程--预算审查 标段：					第2页 共2页	
				序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)
										综合单价 / 合价
				14	050201001013	素土夯实，密实度大于93%	园路素土夯实，密实度大于93%	m2	19.883	
				15	050201001014	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层; 2.垫层厚度:200厚;	m2	19.883	
				16	050201001015	园路垫层	1.垫层材料种类:C20混凝土结构层; 2.垫层厚度:200厚;	m2	17.042	
				17	050201002004	园路找平层	1.找平层材料种类:1：3干硬性水泥砂浆找平层; 2.找平层厚度:20厚; 3.其他:切20x10凹槽两条;	m2	61.542	
				18	050201003005	园路面层	1.面层材料种类、规格:600X300X50芝麻黑花岗岩，外露面均为烧面;	m2	14.202	
				19	011404001001	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:外喷米白色真石漆; 2.其他:切20x10凹槽两条;	m2	23.67	
				本页小计						
				合 计						
				注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。						
		1-4	莲花山园建工程E.02.1-2分部分项工程项目清单计价表(措							
				表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表						
				（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）						
				工程名称：莲花山园建工程--预算审查 标段：					第1页 共1页	
				序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)
										综合单价 / 合价
				A1		15厚EPDM园路				
				1	010505001002	垫层模板	1.垫层部位:园路垫层;	m2	259.451	
				A2		北入口广场LD-1-1				

			施清单)	A2.1		600X600X18厚仿芝麻白烧面地铺石				
				2	010505001005	垫层模板	1.垫层部位:园路垫层;	m2	46.892	
				A2.2		花基B-3-1				
				3	010505001006	垫层模板	1.垫层部位:园路垫层;	m2	9.468	
				本页小计						
				合 计						

		1-5	碗底山绿化工程E.02.1-1分部分项工程项目清单计价表(实体清单)	供应商需根据清单进行报价。						
				表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表						
				工程名称：碗底山绿化工程--预算审查 标段：单位标段					第1页 共6页	
				序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)
										综合单价 / 合价
				A1		绿地整理				
				1	050101002001	整理绿化用地	1.绿化用地清表、整平 2.种植土购买整平,种植土暂定厚度：0.3m	m2	9940	
				A2		乔木栽植				
				2	050103001001	栽植乔木-乌桕A	1.种类:乌桕A 2.综合胸径或地径(cm):30-31cm 3.高度：9-10m 4.冠幅：600-650cm 5.分枝高2m,冠大,树形饱满,姿态优美,树干苍劲,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	5	
				3	050103001002	栽植乔木-乌桕C	1.种类:乌桕C 2.综合胸径或地径(cm):12cm 3.高度：5-6m 4.冠幅：300-350cm 5.分枝高1.8m,冠大,树形饱满,姿态优美,树干苍劲,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	38	
				4	050103001003	栽植乔木-银杏B	1.种类:银杏B 2.综合胸径或地径(cm):6-8cm 3.高度：5-6m 4.冠幅：200cm以上 5.分枝高1.8m,冠大,树干直立挺拔,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	39	
				5	050103001004	栽植乔木-	1.种类:栾树B	株	68	

					栾树B	2.综合胸径或地径(cm):16-17cm 3.高度：7-8m 4.冠幅：400-450cm 5.分枝高2.2m,冠大,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗				
				本页小计						
				注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。						
				表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表						
				工程名称：碗底山绿化工程--预算审查 标段：单位标段					第2页 共6页	
				序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)
										综合单价	合价
							6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年				
				6	050103001005	栽植乔木-香樟	1.种类:香樟 2.综合胸径或地径(cm):16cm 3.高度：5-6m 4.冠幅：350-400cm 5.分枝高1.8m,冠大,树形饱满,主干五级分支以上,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	16		
				7	050103001006	栽植乔木-水杉	1.种类:水杉 2.综合胸径或地径(cm):12cm 3.高度：5-6m 4.冠幅：180-200cm 5.分枝高1.8m,树干直立挺拔,树冠塔型饱满,分枝匀称,全冠种植 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	164		
				8	050103001007	栽植乔木-三角枫	1.种类:三角枫 2.综合胸径或地径(cm):10cm 3.高度：5-6m 4.冠幅：300-350cm 5.分枝高1.8m,冠大,树形饱满,分枝匀称,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	21		
				9	050103001008	栽植乔木-吉野樱A	1.种类:吉野樱A 2.地径16-17cm 3.高度：5-5.5m 4.冠幅：400-450cm 5.分枝高0.5m,冠大,分枝自然,树形饱满,全冠种植 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	18		
				10	050103001009	栽植乔木-吉野樱	1.种类:吉野樱 2.地径:12cm	株	119		
				本页小计						
				注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的						

措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：碗底山绿化工程--预算审查 标段：单位标段 第3页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			3.高度：4-4.5m 4.冠幅：300-350cm 5.分枝高1m,冠大,分枝自然,树形饱满,全冠种植 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年				
11	050103001010	栽植乔木-丛生杨梅B	1.种类:丛生杨梅B 2.地径:12-13cm 3.高度：3-3.5m 4.冠幅：300-350cm 5.丛生或低分枝,冠大饱满,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	21		
12	050103001011	栽植乔木-枇杷	1.种类:枇杷 2.地径:12-13cm 3.高度：3-3.5m 4.冠幅：300-350cm 5.丛生或低分枝,4-5个分枝,冠大饱满,全冠种植,假植苗 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	15		
13	050103001012	栽植乔木-丛生紫薇B	1.种类:丛生紫薇B 3.高度：2.5-3m 4.冠幅：200-250cm 5.丛生8分枝以上,每分枝1-2cm,冠大,分枝自然,全冠种植 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	35		
14	050103001013	栽植乔木-木芙蓉	1.种类:木芙蓉 3.高度：2-2.5m 4.冠幅：200-250cm 5.丛生,6分枝以上,姿态优美自然,散状 6.含三脚桩支撑、草绳绕干 7.含肥料、包成活，养护期一年	株	52		
A3		灌木地被栽植					
15	050103003001	片植灌木-再力花	1.灌木地被种类:再力花	m2	158		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：碗底山绿化工程--预算审查 标段：单位标段 第4页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
			2.高度;50-60cm 3.冠幅;30-35cm 4.栽植密度：16株/m2 5.10芽以上/丛 6.含肥料、包成活，养护期一年				
16	050103003002	片植灌木-香蒲	1.灌木地被种类:香蒲 2.高度;50-60cm 3.冠幅;30-35cm 4.栽植密度：16株/m2 5.10枝以上/丛 6.含肥料、包成活，养护期一年	m2	118		
17	050103003003	片植灌木-水生美人蕉	1.灌木地被种类:水生美人蕉 2.高度;40-50cm 3.冠幅;30-35cm 4.栽植密度：16株/m2 5.10芽以上/丛 6.含肥料、包成活，养护期一年	m2	378		
18	050103003004	片植灌木-千屈菜	1.灌木地被种类:千屈菜 2.高度;35-40cm 3.冠幅;30-35cm 4.栽植密度：25株/m2 5.10枝以上/丛 6.含肥料、包成活，养护期一年	m2	370		
19	050103003005	片植灌木-黄菖蒲	1.灌木地被种类:黄菖蒲 2.高度;35-40cm 3.冠幅;25-30cm 4.栽植密度：49株/m2 5.10芽以上/丛 6.含肥料、包成活，养护期一年	m2	416		
20	050103003006	片植灌木-梭鱼草	1.灌木地被种类:梭鱼草 2.高度;30-40cm 3.冠幅;30-35cm 4.栽植密度：25株/m2 5.10芽以上/丛 6.含肥料、包成活，养护期一年	m2	156		
21	050103003007	片植灌木-三角梅	1.灌木地被种类:三角梅 2.高度;35-40cm 3.冠幅;30-35cm 4.栽植密度：4株/m2 5.盆苗,种植密度以不露土为标准 6.含肥料、包成活，养护期一年	m2	285		
22	050103003008	片植灌木-墨西哥鼠	1.灌木地被种类:墨西哥鼠	m2	151		
本页小计							

注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。

表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：碗底山绿化工程--预算审查 标段：单位标段 第5页 共6页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量	金额(元)

						尾草 2.高度;30-35cm 3.冠幅;25-30cm 4.栽植密度：49株/m2 5.杯苗,种植密度以不露土为标准 6.含肥料、包成活，养护期一年	单位		综合单价	合价
				23	050103003010	片植灌木-翠芦莉	1.灌木地被种类:翠芦莉 2.高度;30-35cm 3.冠幅;25-30cm 4.栽植密度：64株/m2 5.杯苗,种植密度以不露土为标准 6.含肥料、包成活，养护期一年		248		
								m2			
				24	050103003012	片植灌木-松果菊	1.灌木地被种类:松果菊 2.高度;20-25cm 3.冠幅;20-25cm 4.栽植密度：49株/m2 5.杯苗,种植密度以不露土为标准 6.含肥料、包成活，养护期一年	m2	305		
				25	050103003011	片植灌木-大花萱草	1.灌木地被种类:大花萱草 2.高度;25-30cm 3.冠幅;15-20cm 4.栽植密度：100株/m2 5.杯苗,种植密度以不露土为标准 6.含肥料、包成活，养护期一年	m2	154		
				26	050103003014	片植灌木-大滨菊	1.灌木地被种类:大滨菊 2.高度;20-25cm 3.冠幅;20-25cm 4.栽植密度：36株/m2 5.杯苗,种植密度以不露土为标准 6.含肥料、包成活，养护期一年	m2	263		
				27	050103003015	片植灌木-美丽月见草	1.灌木地被种类:美丽月见草 2.高度;10-15cm 3.冠幅;10-15cm 4.栽植密度：49株/m2 5.杯苗,种植密度以不露土为标准 6.含肥料、包成活，养护期一年	m2	532		
				28	050103003016	片植灌木-藤本蔷薇	1.灌木地被种类:藤本蔷薇 2.藤长100以上 3.栽植密度：3株/m2	m2	490		
				本页小计							
				注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。							
				表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表							
				工程名称：碗底山绿化工程--预算审查 标段：单位标段						第6页 共6页	
				序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
										综合单价	合价
							4.枝叶饱满,花红色、粉色 5.含肥料、包成活，养护期一年				
				29	050103016001	播植草(灌	1.灌木地被种类:白三叶，籽播	m2	436		

					木)籽-白三叶	2.栽植密度：白三叶5-10g/平方米 3.其它规格详见图纸 4.含肥料、包成活，养护期一年				
				30	050103016002	播植草(灌木)籽-狗牙根	1.灌木地被种类:狗牙根，籽播 2.栽植密度：狗牙根15-20g/平方米 3.其它规格详见图纸 4.含肥料、包成活，养护期一年	m2	436	
				31	050103016003	播植草(灌木)籽-金鸡菊	1.灌木地被种类:金鸡菊，籽播 2.栽植密度：金鸡菊2-3g/平方米 3.其它规格详见图纸 4.含肥料、包成活，养护期一年	m2	1881	
				32	050103016004	播植草(灌木)籽-黑心菊	1.灌木地被种类:黑心菊，籽播 2.栽植密度：黑心菊2-3g/平方米 3.其它规格详见图纸 4.含肥料、包成活，养护期一年	m2	1881	
				33	050103016005	播植草(灌木)籽-波斯菊	1.灌木地被种类:波斯菊，籽播 2.栽植密度：10-20g/平方米 3.其它规格详见图纸 4.含肥料、包成活，养护期一年	m2	1439	
				本页小计						
				合 计						
				注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。						

		1-6	碗底山园建工程E.02.1-1分部分项工程项目清单计价表(实体清单)	供应商需根据清单进行报价。						
				表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表						
				工程名称：碗底山园建工程--预算审查 标段：						第1页 共1页
				序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)
										综合单价 / 合价
				1	050201001001	素土夯实，密实度大于93%	园路素土夯实，密实度大于93%	m2	532.16	
				2	050201001002	园路垫层	1.垫层材料种类:级配碎石垫层; 2.垫层厚度:100厚;	m2	1216.564	
				3	050201001003	园路垫层	1.垫层材料种类:C20混凝土结构层; 2.垫层厚度:100厚;	m2	1088.76	
				4	050201002001	园路找平层	1.找平层材料种类:1：3干硬性水泥砂浆找平层; 2.找平层厚度:20厚;	m2	1088.76	
				5	050201007001	橡塑地面面层	1.面层材料种类、规格、颜色:底层9厚粒径2~4再生胶整体现浇;	m2	1088.76	
				6	050201007002	橡塑地面面层	1.面层材料种类、规格、颜色:面层6厚粒径1~2各色EPDM颗	m2	1088.76	

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>粒整体现浇;</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7</td><td>040601032001</td><td>缩缝</td><td>1.类别:缩缝;
2.材料品种、规格:10宽缩缝,填沥青麻丝;
3.工艺要求:先锯缝;</td><td>m</td><td>217.752</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8</td><td>040601032002</td><td>胀缝</td><td>1.类别:胀缝;
2.材料品种、规格:10宽胀缝,填沥青麻丝;</td><td>m</td><td>155.537</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">本页小计</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合 计</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">注：本表不含在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费，在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费见表 E.2.1-2。</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>1-7</td><td>碗底山园建工程E.02.1-2分部分项工程项目清单计价表(措施清单)</td><td>
供应商需根据清单进行报价。
<table>
<tr><td colspan="8">表E.2.1-2 分部分项工程项目清单计价表</td></tr>
<tr><td colspan="8">（在分部分项工程项目清单中列项的措施项目费）</td></tr>
<tr><td colspan="6">工程名称：碗底山园建工程--预算审查 标段：</td><td colspan="2">第1页 共1页</td></tr>
<tr><td rowspan="2">序号</td><td rowspan="2">项目编码</td><td rowspan="2">项目名称</td><td rowspan="2">项目特征描述</td><td rowspan="2">计量单位</td><td rowspan="2">工程量</td><td colspan="2">金额(元)</td></tr>
<tr><td>综合单价</td><td>合价</td></tr>
<tr><td>1</td><td>010505001001</td><td>垫层模板</td><td>1.垫层部位:园路垫层;</td><td>m2</td><td>127.804</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">本页小计</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合 计</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

本包服务类需求的实质性评审(标)规则

服务编号	服务名	子服务编号	子服务名	是否需要提供证明材料	证明材料类型	提供证明材料要求
1	宁远县莲花山、碗底山生态综合治理项目	1-1	服务需求	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
		1-2	莲花山绿化工程E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单)	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
		1-3	莲花山园建工程E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单)	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
		1-4	莲花山园建工程E.02.1-2 分部分项	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

			工程项目清单计价表(措施清单)			
		1-5	碗底山绿化工程 E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单)	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
		1-6	碗底山园建工程 E.02.1-1 分部分项工程项目清单计价表(实体清单)	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容
		1-7	碗底山园建工程 E.02.1-2 分部分项工程项目清单计价表(措施清单)	详见子服务内容	详见子服务内容	详见子服务内容

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	作业设备工具	商务	详见评分规则
2	综合实力	商务	详见评分规则
3	类似项目业绩	商务	详见评分规则
4	项目熟悉与精准报价	商务	详见评分规则
5	实施方案	技术	详见评分规则
6	安全保障与环保方案	技术	详见评分规则
7	施工进度计划与工期保障方案	技术	详见评分规则
8	质量保证	技术	详见评分规则

	与验收配合方案		
9	养护期管护与售后服务方案	技术	详见评分规则
10	合同	商务	根据财政部《政府采购需求管理办法》财库〔2021〕22号及采购文件、投标文件等相关内容编制采购合同。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	20	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=（评标基准价/投标报价）*报价分（评标基准价为满足采购文件要求且价格最低的报价）
2	客观分	商务分	11	是	图片	【作业设备工具】的评分规则：供应商具有机械作业设备（油锯、割灌机等）每把台计0.2分，每种类别工具最多计1分，累计3分；具有手工作业工具及养护设备（锄头、砍刀、修枝剪、喷雾器）每把计0.2分，每种类别工具最多计2分，累计计8分。 【作业设备工具】的上传证明材料要求：以上设备需提供购买时的国家正式发票，在响应文件中编制清晰的扫描件，否则不计分。
3	客观分	商务分	4	是	图片	【综合实力】的评分规则：供应商拟任本项目技术负责人具有园林绿化或园林工程师高级证书计4分，中级计2分。 【综合实力】的上传证明材料要求：须提供人员证书复印件及劳动/劳务合同复印件或近一个月的社会保险证明复印件并加盖供应商公章，否则不计分。
4	客观分	商务分	9	是	图片	【类似项目业绩】的评分规则：供应商从2023年以来具有类似业绩的每个计3分，最多计9分。 【类似项目业绩】的上传证明材料要求：须提供完整合同书扫描件或中标通知书，否则不计分。

5	客观分	商务分	6	是	图片	【项目熟悉与精准报价】的评分规则：为保障报价精准度及后续关键工序高效、精准落地实施，供应商须安排项目代表赴现场实地察看，并按要求提交完整规范的现场环境照片，具体评分标准及要求如下：供应商提供的现场环境照片全部符合要求的，计6分；每缺少1张或不符合要求的每张照片扣1分，扣完本项分值为止 【项目熟悉与精准报价】的上传证明材料要求：照片具体要求：（1、数量要求：需提供6张不同现场区域的现场环境照片。2、拍摄规范：照片须使用水印相机拍摄，确保水印信息真实、有效、可追溯。3、人员要求：每张照片须包含供应商法定代表人或拟派项目技术负责人上半身正面影像，且项目代表须处于抚育作业现场工区对应位置。4、时间要求：照片拍摄时间须在本项目采购公告发布之后。5、责任说明：供应商自行安排人员前往现场踏勘，踏勘过程中产生的交通、食宿等所有费用，以及踏勘期间的人身财产等安全责任均由供应商自行承担）加盖供应商盖公章。
6	主观分	技术分	14	否	无	【实施方案】的评分规则：供应商应根据本项目需求及特点编制实施方案，方案应包括但不限于以下（1）林地清理与整地施工；（2）抚育与采伐施工；（3）苗木栽植施工；（4）苗木养护管理；（5）林道施工；（6）生态护坡施工；（7）竣工清理。方案覆盖上述全部子方案，且各子方案均针对本项目实际编制、内容完整，不存在本项注明的缺陷情形的得12分；每缺少一个子方案，扣2分；子方案存在但内容存在缺陷的，每处缺陷扣1分，扣完为止；未提供方案的本项得0分。注：本项所称"内容缺陷"，是指下列任一情形：①非专门针对本项目编制，或不适用于本项目特性；②内容不完整，或缺少关键节点；③套用其他项目方案；④内容前后矛盾；⑤引用的规范及标准错误；⑥不利于项目实施、无法实现的情形。
7	主观分	技术分	12	否	无	【安全保障与环保方案】的评分规则：供应商需根据本项目的需求及特点编制安全保障与环保方案，方案应包括但不限于以下6个子方案：（1）安全制度培训；（2）防火措施；（3）应急预案；（4）水土流失防控；（5）生物多样性；（6）有害生物与场地恢复。方案覆盖上述全部子方案，且各子方案均针对本项目实际编制、内容完整，不存在本项注明的缺陷情形的得12分；每缺少一个子方案，扣2分；子方案存在但内容存在缺陷的，每处缺陷扣1分，扣完为止；未提供方案的本项得0分。注：本项所称"内容缺陷"，是指下列任一情形：①非专门针对本项目编制，或不适用于本项目特性；②内容不完整，或缺少关键节点；③套用其他项目方案；④内容前后矛盾；⑤引用的规范及标准错误；⑥不利于项目实施、无法实现的情形。
8	主观分	技术分	8	否	无	【施工进度计划与工期保障方案】的评分规则：供应商需根据本项目的需求及特点编制施工进度计划与工期保障，方案应包括但不限于以下4个子方案：（1）分阶段进度计划；（2）工期保障措施；（3）设备清单；（4）劳动力与持证上岗。方案覆盖上述全部子方案，且各子方案均针对本项目实际编制、内容完整，不存在本项注明的缺陷情形的得8分；每缺少一个子方案，扣2分；子方案存在但内容存在缺陷的，每处缺陷扣1分，扣完为止；未提供方案的本项得0分。注：本项所称"内容缺陷"，是指下列任一情形：①非专门针对本项目编制，或不适用于本项目特性；②内容不完整，或缺少关键节点；③套用其他项目方案；④内容前后矛盾；⑤引用的规范及标准错误；⑥不利于项目实施、无法实现的情形。
9	主观分	技术分	8	否	无	【质量保证与验收配合方案】的评分规则：供应商需根据本项目的需求及特点编制质量保证与验收配合方案，方案包括但不限于（1）各阶段质量控制要点；（2）质量保证技术措施；（3）质量管理制度；（4）质量检测、验收方案。方案完整科学合理、内容全面，必要性及可行性满足采购需求的计8分；每缺少一个子方案扣2分，子方案中每一项内容有缺陷的扣1分，直至本项目扣完为止，未提供不计分。注：本项所称"内容缺陷"，是指下列任一情形：①非专门针对本项目编制，或不适用于本项目特性；②内容不完整，或缺少关键节点；③套用其他项目方案；④内容前后矛盾；⑤引用的规范及标准错误；⑥不利于项目实施、无法实现的情形。

10	主观分	技术分	8	否	无	【养护期管护与售后服务方案】的评分规则：供应商需根据本项目的需求及特点编制养护期管护与售后服务方案，方案应包括但不限于（1）养护期组织与管护计划；（2）林木抚育与养护措施；（3）补植补造与成活率保障（4）配套工程设施维护。方案完整科学合理、内容全面，必要性及可行性满足采购需求的计8分；每缺少一个子方案扣2分，子方案中每一项内容有缺陷的扣1分，直至本项目扣完为止，未提供不计分。注：本项所称"内容缺陷"，是指下列任一情形：①非专门针对本项目编制，或不适用于本项目特性；②内容不完整，或缺少关键节点；③套用其他项目方案；④内容前后矛盾；⑤引用的规范及标准错误；⑥不利于项目实施、无法实现的情形。

本包【异常低价】的审查规定

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形；

评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理