永州市政府采购文件

采购项目名称：	永州市妇幼保健院妇幼保健综合大楼标识导向系统采购及安装项目
采购人：	永州市妇幼保健院
采购方式：	竞争性磋商
采购代理机构：	中鼎誉润工程咨询有限公司
委托代理编号：	2026-YZZDYR-011
代理费收取方式：	采购人支付代理费（按成交金额百分比收取）
代理费支付标准：	项目成交金额的1.2%
专家评审费收取方式：	专家评审费由 采购人 支付
采购计划编号：	永财采计（2026）00143号
采购项目预算：	1,033,360.65元
是否进行资格预审：	否
需求编制时间：	2026年10月19日

采购人签章：

永州市妇幼保健院

需求编制人签章：

唐国虹

编制依据

《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国国家主席令第14号修改）
《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）
《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）
《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）
《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》（财政部令第110号）
财政部关于印发《政府采购需求管理办法》的通知（财库〔2021〕22号）
财政部关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知（财库[2007]119号）
财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库[2020]46号）
关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库〔2022〕19号）
湖南省财政厅湖南省司法厅关于政府采购支持监狱企业发展的有关通知
财政部关于《推进和完善服务项目政府采购有关问题》的通知（财库〔2014〕37号）
国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见（国办发〔2013〕96号）
湖南省财政厅关于印发《湖南省政府采购非公开招标采购方式审批管理办法》的通知（湘财购[2025]7号）
关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）
其他政府采购法律法规及政策

编制基本要求

采购人在招标公告、采购需求和评审标准中不得按以下不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：
(一)就同一采购项目向供应商提供有差别的项目信息；
(二)设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；
(三)采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；
(四)以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；
(五)对供应商采取不同的资格审查或者评审标准；
(六)限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；
(七)非法限定供应商的所有制形式、组织形式或者所在地；
(八)以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。
采购人应对采购标的的市场技术或服务水平、供应、价格等情况进行市场调查，根据调查情况科学、合理确定采购需求和价格测算。
采购需求应符合国家相关法律法规和政府采购政策的规定。
采购人根据价格测算情况，可以在采购预算额度内设定最高限价，但不得设定最低限价。
采购人根据编制依据和基本要求提出采购需求，采购需求中应落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。
采购人应就采购公告、采购需求和评分标准自行组织征询专家意见（本系统、本单位人员不得作为专家参与征询意见）。
采购需求的内容应当完整、明确，主要包括：
(一)采购需求明细包括：货物或服务名称、技术规格和技术参数、产地类型（国产或进口）、是否接受进口产品、是否为采购节能环保产品、是否为核心产品(必要时需设置同品牌淘汰策略)、技术标准或服务标准、数量、单价（元）、小计（元）、总合计（元）等。
(二)采购标的执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；
(三)采购标的所要实现的功能或目标，以及需落实的政府采购政策；
(四)采购标的需满足的质量、安全、节能环保、技术规格、服务标准等性能要求；
(五)采购标的的物理特性，如尺寸、颜色、标志等要求；
(六)采购标的的数量、采购项目交付或执行的时间和地点，以及售后服务要求；
(七)采购标的的验收标准；
(八)采购标的其他技术、服务等要求。

第一章 项目分包

项目简述（本项目完全面向中小企业采购）：

本项目的供应商来源为公告邀请

编号	包名	采购金额（元）	评审方法
1	第一包	1,033,360.65	综合评分法

磋商文件获取方式、时间：

获取时间：详见采购公告　　获取方式： 下载投标工具,安装后联网获取

项目对应的采购意向

意向项目名	涉及的预算金额（元）	采购内容概况	预期采购时间
永州市妇幼保健院妇幼保健综合大楼标识导向系统采购及安装项目	1,560,000	本项目为永州市妇幼保健院妇幼保健综合大楼室内外标识导向系统采购及安装，包含各类标识标牌的勘测深化、制作、安装及质保全流程。	2026-10

第二章 项目采购需求

包名：第一包 采购金额：1,033,360.65元

包概述：永州市妇幼保健院妇幼保健综合大楼标识导向系统采购及安装项目				
评标方法： 综合评分法	采购文件费：0元	资格合格最少供应商数： 3个	是否接受联合体：否	是否完全面向中小企业： 是
是否接受进口产品：否	资格预审后的合格供应商进入下一阶段投标/响应的数量限定： 不进行资格预审	期望成交供应商数：1个	投标有效期：90个自然日	合同履约保证金：成交金额的10%
合同内容是否可变：是	需求是否可变：否	供应商二次报价的时长限制：20分钟		
本包所属行业：租赁和商务服务业			本包类型：货物类	
是否设置了核心产品：是	核心产品同品牌供应商的确定中标/成交候选人规则：综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。			
特殊情况下确定成交/中标/入围供应商的约定：本包在评审过程中，若发现中标/成交/入围候选供应商存在得分相同且报价相同的，约定由评委组长采取随机抽取方式来确定最终中标/成交/入围供应商。				
根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第十九条规定：磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。本次评标将有供应商磋商环节，请各供应商一直在开标室中保持在线状态，进入供应商磋商环节后磋商小组将分别与各供应商进行磋商对话；因供应商原因导致未能进行磋商的，由供应商自行承担责任。				

本包基本资格要求	本包基本资格证明材料上传要求
1.具有独立承担民事责任的能力。 2.参加政府采购前三年内，在经营活动中无重大违法记录，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业能力。 3.供应商不得为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间内）。 4.法律、行政法规规定的其他条件。 5.参加开标的是法定代表人（单位负责人）本人，需上传法定代表人（单位负责人）身份证复印件，若不是法定代表人（单位负责人）本人，需提供授权委托书。	1.提供三证合一或五证合一的营业执照扫描件（加盖供应商公章）和法定代表人（单位负责人）身份证复印件（加盖供应商公章）的扫描件，若投标人是自然人的，提供身份证扫描件。具体见下述： （1）投标人为企业的，应提交营业执照或法人登记证书的复印件； （2）投标人为非法人组织的，应提交依法登记证书复印件； （3）投标人为个体工商户的，应提交个体工商户营业执照复印件； （4）投标人为自然人的，应提交自然人的身份证明复印件。 2.投标人提供湖南省政府采购供应商资格承诺函（下载投标工具后获取），须加盖供应商公章（可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传）。 3.供应商无需上传证明材料，由评委在www.creditchina.gov.cn和www.ccgp.gov.cn现场联网查验。 4.提供承诺函，承诺：（1）投标供应商与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；（2）投标供应商与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人；（3）投标供应商未为本项目提供过整体设计、规范编制、项目管理、监理、检测等服务（单一来源采购项目除外）；（4）投标供应商未为本项目提供过前款第（3）项所列服务之外的其他采购活动。须加盖供应商公章。 5.下载投标工具后获取，须加盖供应商公章，可在模板中填写好后打印出来加盖公章，再拍照或扫描成图片上传。
本包特定资格要求	本包特定资格证明材料上传要求

本包专门面向中小企业采购，指供应商提供的货物均由中小企业制造，即货物均由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，货物制造商为监狱企业/残疾人福利性单位的，需提供货物制造商的监狱企业/残疾人福利性单位声明函。	提供财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号中规定格式的《中小企业声明函（货物）》，加盖公章，使用投标客户端时可自行下载模板。

以上所有要求提供的资格证明材料，供应商均需在电子投标工具的指定位置上传，不按指定位置上传的，将被视为无效投标。

本包货物类需求

货物类需求特别约定：实质性参数用★标注，重要参数用▲标注，一般参数和不区分类型参数用文字标注。

<table>
<tr><th>货物序号</th><th>货物名(货物标的)</th><th>是否为核心产品</th><th>是否强制采购节能产品</th><th>是否接受进口产品</th><th>单位</th><th>单价（元）</th><th>数量</th><th>小计（元）</th></tr>
<tr><td rowspan="3">1</td><td rowspan="3">门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>套</td><td>5,700</td><td>1</td><td>5,700</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。
<table><tr><th>参数序号</th><th>参数类型</th><th>参数名</th><th>参数值</th></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>门诊门头字（一楼户外）</td><td>1.2mm 201#不锈钢激光切割成型面板，精工焊接围边制作立体字，面板采用5mm透光亚克力，内置户外防水LED模组夜间发红光。背面制作40*40热镀锌主方通骨架，配30*30热锻锌次骨架支撑。做防锈处理。字高1200mm</td></tr></table>货物样图如下所示：
</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
<tr><th>货物序号</th><th>货物名(货物标的)</th><th>是否为核心产品</th><th>是否强制采购节能产品</th><th>是否接受进口产品</th><th>单位</th><th>单价（元）</th><th>数量</th><th>小计（元）</th></tr>
<tr><td rowspan="3">2</td><td rowspan="3">门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>套</td><td>5,900</td><td>1</td><td>5,900</td></tr>
<tr><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。
<table><tr><th>参数序号</th><th>参数类型</th><th>参数名</th><th>参数值</th></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>住院部门头字(一楼户外)</td><td>1.2mm 201#不锈钢激光切割成型面板，精工焊接围边制作立体字，面板采用5mm透光亚克力，内置户外防水LED模组夜间发红光。背面制作40~40热概锌主方通骨架，配30-30热模锌次骨架支撑。做防锈处理。字高1000mm</td></tr></table>货物样图如下所示：
</td></tr>
<tr><td colspan="8"></td></tr>
</table>

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
3	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	套	3,020	1	3,020

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	放射科入口（一楼户外）	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型面板，精工焊接围边制作立体字，面板采用5mm透光亚克力，内置户外防水LED模组夜间发红光。背面制作30*30热镀锌主方通骨架，配20*20热镀锌次骨架支撑，做防锈处理；规格(mm)字高600

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
4	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	是	否	否	套	30,000	1	30,000

本货物共设置了1条参数。

其中：实质性参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	★	户外精神堡垒(一楼户外）	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型面板，精工焊接围边制作立体字，信息镂空发光，内置户外防水LED模组夜间发红光。内置150*150*10热镀锌主方通骨架，配120*120*8热镀锌次骨架支撑，做防锈处理。 规格(mm)800*2000*1000

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
5	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	套	8,500	1	8,500

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	户外院训斜 面立体字(一楼户外)	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型面板，精工焊接围边制作立体字，面板采用5mm透光亚克力，内置户外防水LED模组夜间发红光。背面制作40*40热镀锌主方通骨架，配30*30热嫂锌次骨架支撑。做防诱处理； 规格(mm)800*800*400*8

		货物样图如下所示： 

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
6	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	6,000	8	48,000

本货物共设置了1条参数。

其中：重要参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	▲	户外宣传栏（一楼户外）	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漆)；面板5mm钢化玻璃液压杆开启； 规格(mm)3000*3000*800

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
7	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	4,500	8	36,000

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	户外道路指 引牌一楼户外)	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、 扇灰后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漆)部分钣金热转木纹漆，内置正白LED模组灯，乳白色亚克力面板， 文字图案信息内容贴膜，方便更换，做预埋处理； 规格(mm)600*3000*100

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）

8	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	4,900	2	9,800

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	停车场指引牌（一楼户外）	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面滚(面烤医院专用金属漆)部分钣金热转木纹漆，内置正白LED模组灯，乳白色亚克力面板，文字图案信息内容贴题，方便更换，做预埋处理； 规格(mm)600*3000*100

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
9	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	4,900	1	4,900

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	无障碍停车场(一楼户外	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱臂架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漳(面烤医院专用金属漆》部分钣金热转木坟漆，内置正白LED模坦灯，乳白色亚克力面板，文字图案信息内容贴膜，方便更换，做预埋处理； 规格(mm)700*2800*100

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
10	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	块	720	3	2,160

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

1	一般参数	禁止鸣笛(无烟医院)	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漆)；文字图标内容丝印，做预埋处理； 规格(mm)350*1400		

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
11	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	块	250	20	5,000

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	户外花草牌标识(一楼户外)	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漆)文字图标内容丝印。做预埋处理； 规格(mm)350*500

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
12	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	块	2,100	1	2,100

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	出入口标志（车库）	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打扇灰后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漆)；文字图标内容丝印； 规格(mm)600*4800

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
13	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	1,800	8	14,400

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	主通道道路指引(车库)	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漆)部分钣金热转木纹漆，内置正白LED模组灯，乳白色亚克力面板，文字图案信息内容贴膜，方便更换，悬挂安装； 规格(mm)300*2400*80

货物样图如下所示：




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
14	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	10,000	2	20,000

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	大厅楼层总索引	1.2mm 201#不锈钢板材激光切割一体成型，精工无缝焊接造型；焊接处打磨平整、整体表面扇灰处理，喷涂两层环氧封闭底漆、两层医院专用金属面漆，成品高温烤漆固化，“漆膜均匀、耐擦洗、耐腐蚀，满足医疗场所卫生消杀要求。标识主体嵌入室内LED数字化显示屏，楼层分区信息、导视文字图标、平面动线图、科室分布等内容全部通过LED屏数字化动态展示；支持内容远程编惧、实时更新，实现全院智能索引导视； 规格(mm)1100*2200*800。

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
15	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	1,800	16	28,800

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	主通道道络15指引	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱15指引1牌(悬院专用金属漆)部分饭金热转木纹漆，内置正白LED模组吊式)灯，乳白色亚克力面板，文字图案信息内容贴膜，方便更换，懋挂

		1牌(悬吊式)	安装。规格(mm)300*2400*80		

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
16	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	1,200	11	13,200

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	功能区指引牌(悬吊式)	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱功能区指引骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆(面烤医牌院专用金属漆)部分饭金热转木纹漆，内置正白LED模组灯，乳白色亚克力面板，文字图案信息内容贴膜，方便更换，悬挂安装，规格(mm)300*1600*80

货物样图如下所示：




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
17	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	800	30	24,000

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	功能区指引牌(贴墙式)	1.2mm201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漆)；文字图标内容丝印；规格(mm)250*1200*20

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
18	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	3,000	46	138,000

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电梯厅楼层素引	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打18电梯厅楼层素引磨、扇灰后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漆)；楼层信息内容部分为可更换铝型材丝印；文字图标内容丝印，平面图UV打印贴膜；规格(mm)500*2200*20

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
19	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	100	8	800

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电梯内楼层索引	磨砂背胶贴膜，规格(mm)500*1400

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
20	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	600	103	61,800

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电梯编号标识(客梯.手术梯等)	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漆);文字图标内容丝印；规格(mm)250*1100*10

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
21	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	1,200	57	68,400

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电梯通道指引牌(贴墙式)	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漆)；文字图标内容丝印；规格(mm)400*1200*20

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
22	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	1,200	1	1,200

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值

1	一般参数	服务台标识(根挂灯箱)	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漆)部分钣金热转木纹漆，内置正白LED模组灯，乳白色亚克力面板，文字图案信息内容贴膜，方便更换，悬挂安装； 规格(mm)300*1600*80		

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
23	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	1,200	16	19,200

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	护士站标识(悬挂灯箱)	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漆)部分饭金热转木纹漳，内置正白LED模组灯，乳白色亚克力面板，文字图案信息内容贴膜，方便更换，悬挂安装； 规格(mm)300*1600*80

货物样图如下所示：




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
24	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	1,500	8	12,000

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	室内宣传栏	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漆)；内衬10mm雪弗板，画面背胶写真粘贴；规格(mm)1200*2400*40

货物样图如下所示：

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td>25</td><td>门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900其他构筑物)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>个</td><td>1,500</td><td>8</td><td>12,000</td></tr>
<tr><td colspan="9">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。
<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>健康教育栏</td><td>1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打1磨、房灰后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漆)；内村10mm雪弗板，画面背胶写真粘贴； 规格(mm)1200*2400*40</td></tr></table>货物样图如下所示：
</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td>26</td><td>门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900其他构筑物)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>个</td><td>1,500</td><td>11</td><td>16,500</td></tr>
<tr><td colspan="9">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。
<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>医生护士介绍栏</td><td>1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漆).面镶专用亚克力盒子，文字信息内容丝印，UV打印医生信息； 规格(mm)1200*2400*40</td></tr></table>货物样图如下所示：
</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td>27</td><td>门诊住院部</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>个</td><td>1,000</td><td>11</td><td>11,000</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>货物序号</td><td>导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)</td><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>护理信息栏</td><td>1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型制作骨架及面壳，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漳)病人信息部分采用专用瓷白板，文字内容可以随时涂擦，其他标识信息四色丝印； 规格(mm)1200*800*15</td></tr></table>货物样图如下所示：</td></tr>
<tr><td></td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td>28</td><td>门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>个</td><td>100</td><td>276</td><td>27,600</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>科室制度和流程栏</td><td>专用铝型材相框，面医院专用金属漆，四边可扳开方便随时更换信息内容喷绘，贴墙安装； 规格(mm)900×600</td></tr></table>货物样图如下所示：</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td>29</td><td>门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>个</td><td>25</td><td>2</td><td>50</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="7">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>服务窗口标识</td><td>3M专用墙面高清背胶画面，贴墙安装；规格(mm)1200*300</td></tr></table>货物样图如下所示：</td></tr>
</table>



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
30	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	块	45	129	5,805

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	消防栓柜标识	3M专用墙面高清背胶画面，贴墙安装；规格(mm)700*1000

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
31	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	115	46	5,290

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	消防疏散图(公区)	5+3亚克力数控雕刻成型面板，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆(面喷医院专色油漆)文字及图案内容UV打印； 规格(mm)300*500*8

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
32	门诊住院部	否	否	否	个	40	408	16,320

货物序号	导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 消防疏散图(房间内) | 5亚克力数控雕刻成型面板，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆(面喷医院专色油漆)文字及图案内容UV打印； 规格(mm)210*297*5 货物样图如下所示： 


货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
33	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	130	64	8,320

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	电梯间入口标识(侧挂)	1.2mm 201#不锈钢激光切割成型，精工焊接造型灯箱骨架及面光，打磨、扇灰后两层底漆，两层面漆(面烤医院专用金属漆)内置正白LED模组灯3mm黑白板，夜间发光，色块丝印，侧挂安装； 规格(mm)450*280*30

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
34	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	55	16	880

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	公共洗手间(贴墙式)	5+3亚克力数控雕刻成型面板，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆(面喷医院专色油漆)文字及图案内容丝印； 规格(mm)400*180*8

		货物样图如下所示： 

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
35	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900其他构筑物)	否	否	否	个	55	48	2,640

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	洗手间(男.女、无障碍)	5+3亚克力数控雕成型面板，打磨、南灰后两层底漆.两层面漆(面喷医院专色油漆)文字及图案内容丝印； 规格(mm)400*180*8

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
36	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900其他构筑物)	否	否	否	个	80	40	3,200

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	诊室门牌	5+5亚克力数控胜刻成型面板，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆面喷医院专色油漆文字及图案内容UV打印，贴墙安装； 规格(mm)200*380*15

货物样图如下所示：

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td>37</td><td>门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>个</td><td>115</td><td>9</td><td>1,035</td></tr>
<tr><td colspan="9">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。
<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>病房分流指引牌</td><td>5+5亚克力数控雕刻成型面板，打磨、房灰后两层底漆、两层面漆(面喷医院专色油漆)文字及图案内容UV打印可更换抽插； 规格(mm)300*400*10</td></tr></table>货物样图如下所示：

</td></tr>
<tr><td>货物序号</td><td>货物名(货物标的)</td><td>是否为核心产品</td><td>是否强制采购节能产品</td><td>是否接受进口产品</td><td>单位</td><td>单价（元）</td><td>数量</td><td>小计（元）</td></tr>
<tr><td>38</td><td>门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)</td><td>否</td><td>否</td><td>否</td><td>个</td><td>61</td><td>243</td><td>14,823</td></tr>
<tr><td colspan="9">本货物共设置了1条参数。
其中：一般参数：1条。
<table><tr><td>参数序号</td><td>参数类型</td><td>参数名</td><td>参数值</td></tr><tr><td>1</td><td>一般参数</td><td>科室门牌</td><td>5+5亚克力数控雅刻成型面板，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆(面喷医院专色油漆)文字及图案内容UV打印，贴墙安装； 规格(mm)350*180*10</td></tr></table>货物样图如下所示：</td></tr>
</table>



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
39	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	115	98	11,270

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	病房门号牌	5+5亚克力数控雕亥成型面板，打磨、扇灰后两层底漆.两层面漆(面喷医院专色油漳)文字及图案内容UV打印，侧面安装； 规格(mm)300*400*10

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
40	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	20	230	4,600

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	床头牌	5亚克力数控雕刻成型面板，打磨、扇灰后两层底漆、两层面漆(面喷医院专色油漳)文字及图案内容UV打印。 规格(mm)100*100*5

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
		否	否	否	个	55	46	2,530

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	步行梯标识	5+3亚克力数控雕刻成型面板，打磨、房灰后两层底漆.两层面漆(面喷医院专色油漆)文字及图案内容丝印； 规格(mm)400*180*8

41 门诊住院部导视系统（1-16F(A01029900-其他构筑物)

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
42	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	115	46	5,290

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	步行梯楼层号标识	5+5亚克力数控雕刻成型面板，打磨、房灰后两层底漆.两层面漆(面喷医院专色油漆)文字及图案内容丝印； 规格(mm)字高300

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
43	门诊住院部导视系统（1-16F）(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	个	60	48	2,880

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	温馨提示牌	5mm亚克力数控雕成型面板，打磨、房灰后两层底漆、两层面漆(面喷医院专色油漆)文字及图案内容丝印； 规格(mm)400*250*8

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
44	住院部文化装饰设计(6~16F)(A01029900其他构筑物)	否	否	否	m2	350	115.5	40,425

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	护士站背景墙	木饰面或者镀锌板打底，内容亚克力加PVC；规格(mm)4200*2500*11

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
45	住院部文化装饰设计(6~16F)(A01029900其他构筑物)	否	否	否	m2	350	128.7	45,045

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	科室简介及技术	木饰面或者镀锌板打底，内容亚克力加PVC；规格(mm)6500*1800*11

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
46	住院部文化	否	否	否	m2	350	128.7	45,045

货物序号	装饰设计(6~16F)(A01029900-其他构筑物)	本货物共设置了1条参数。 其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 医护团队及风采 | 木饰面或者镀锌板打底，内容亚克力加PVC；规格(mm)6500*1800*11 货物样图如下所示： 

货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
47	住院部文化装饰设计(6~16F)(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	m2	350	128.7	45,045

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	健康教育	木饰面或者镀锌板打底，内容亚克力加PVC；规格(mm)6500*1800*11

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
48	住院部文化装饰设计(6~16F)(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	m2	65	600	39,000

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	儿科走廊墙面装饰	可转移白胶，覆哑膜，车身贴120g

货物样图如下所示：




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
49	门诊部文化装饰设计(1~5F)(A01029900其他构筑物)	否	否	否	m2	350	15.6	5,460

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	1F等候区文化设计	木饰面或者镀锌板打底，内容亚克力加PVC； 规格(mm)6500*2400*2

货物样图如下所示：




货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
50	门诊部文化装饰设计(1~5F)(A01029900其他构筑物)	否	否	否	m2	350	31.2	10,920

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。


参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	2F文化设计	木饰面或者镀锌板打底、内容亚克力加PVC； 规格(mm)6500*2400*2

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
51	门诊部文化装饰设计	否	否	否	m2	350	31.2	10,920

本货物共设置了1条参数。

	(1~5 F)(A01029900- 其他构筑物)	其中：一般参数：1条。 参数序号 | 参数类型 | 参数名 | 参数值 1 | 一般参数 | 3F文化设计 | 木饰面或者镀锌板打底、内容亚克力加PVC 规格(mm)6500*2400*2 货物样图如下所示： 


货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
52	门诊部文化装饰设计 (1~5 F)(A01029900- 其他构筑物)	否	否	否	m2	350	46.8	16,380

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	4F文化设计	木饰面或者镀锌板打底，内容亚克力加PVC； 规格(mm)6500*2400*2

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
53	门诊部文化装饰设计 (1~5 F)(A01029900- 其他构筑物)	否	否	否	个	5,500	2	11,000

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	卡通雕塑	玻璃钢雕塑 规格(mm)定制h=1.5m

货物样图如下所示：



货物序号	货物名(货物标的)	是否为核心产品	是否强制采购节能产品	是否接受进口产品	单位	单价（元）	数量	小计（元）
54	不可预见费用(A01029900-其他构筑物)	否	否	否	批	49,207.65	1	49,207.65

本货物共设置了1条参数。

其中：一般参数：1条。

参数序号	参数类型	参数名	参数值
1	一般参数	不可预见费用	不可预见费用

本包货物类需求的实质性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
4	门诊住院部	1	户外精神堡 垒(一	否	无	无

	导视系统（1-16F）		楼户外 ）			

本包货物类需求的偏离性评审(标)规则

货物序号	货物名	参数序号	参数名	是否需要上传证明材料	证明材料类型	上传证明材料的要求
1	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	门诊门头字（一楼户外）	否	无	无
2	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	住院部门头字(一楼户外)	否	无	无
3	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	放射科入口（一楼户外)	否	无	无
5	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	户外院训斜 面立体字(一楼户外)	否	无	无
6	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	户外宣传栏（一楼户外)	否	无	无
7	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	户外道路指 引牌一楼户外）	否	无	无
8	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	停车场指引牌（一楼户外 ）	否	无	无
9	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	无障碍停车场(一楼户外	否	无	无
10	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	禁止鸣笛(无烟医院)	否	无	无

11	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	户外花草牌标识(一楼户外)	否	无	无
12	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	出入口标志（车库）	否	无	无
13	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	主通道道路指引(车库)	否	无	无
14	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	大厅楼层总索引	否	无	无
15	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	主通道道络15指引1牌(悬吊式)	否	无	无
16	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	功能区指引牌(悬吊式)	否	无	无
17	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	功能区指引牌(贴墙式)	否	无	无
18	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	电梯厅楼层素引	否	无	无
19	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	电梯内楼层索引	否	无	无
20	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	电梯编号标识(客梯.手术梯等)	否	无	无
21	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	电梯通道指引牌(贴墟式)	否	无	无
22	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	服务台标识(根挂灯箱)	否	无	无

23	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	护士站标识(悬挂灯箱)	否	无	无
24	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	室内宣传栏	否	无	无
25	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	健康教育栏	否	无	无
26	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	医生护士介绍栏	否	无	无
27	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	护理信息栏	否	无	无
28	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	科室制度和流程栏	否	无	无
29	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	服务窗口标识	否	无	无
30	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	消防栓柜标识	否	无	无
31	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	消防疏散图(公区)	否	无	无
32	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	消防疏散图(房间内)	否	无	无
33	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	电梯间入口标识(侧挂)	否	无	无
34	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	公共洗手间(贴墙式)	否	无	无

35	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	洗手间(男.女、无障碍)	否	无	无
36	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	诊室门牌	否	无	无
37	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	病房分流指引牌	否	无	无
38	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	科室门牌	否	无	无
39	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	病房门号牌	否	无	无
40	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	床头牌	否	无	无
41	门诊住院部导视系统（1-16F	1	步行梯标识	否	无	无
42	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	步行梯楼层号标识	否	无	无
43	门诊住院部导视系统（1-16F）	1	温馨提示牌	否	无	无
44	住院部文化装饰设计(6~16F)	1	护士站背景墙	否	无	无
45	住院部文化装饰设计(6~16F)	1	科室简介及技术	否	无	无
46	住院部文化装饰设计(6~16F)	1	医护团队及风采	否	无	无

47	住院部文化装饰设计(6~16F)	1	健康教育	否	无	无
48	住院部文化装饰设计(6~16F)	1	儿科走廊墙面装饰	否	无	无
49	门诊部文化装饰设计(1~5F)	1	1F等候区文化设计	否	无	无
50	门诊部文化装饰设计(1~5F)	1	2F文化设计	否	无	无
51	门诊部文化装饰设计(1~5F)	1	3F文化设计	否	无	无
52	门诊部文化装饰设计(1~5F)	1	4F文化设计	否	无	无
53	门诊部文化装饰设计(1~5F)	1	卡通雕塑	否	无	无
54	不可预见费用	1	不可预见费用	否	无	无

本包其他评审要求

序号	需求名	需求类型	需求描述
1	项目团队社保证明	商务	现场制作安装人员及团队设计人员，提供近3个月（投标截止时间）本单位连续社保缴纳证明，每人得1分，最高3分，未提供或未按要求提供相关资料的不计分。
2	项目团队专业能力	商务	拟投入本项目的项目负责人或核心设计人员，具备艺术设计、视觉传达相关专业大专及以上学历，或具备标识导视、文化标识类项目实施管理经验，提供学信网认证截图或毕业证书扫描件及与公司签定的劳务合同，每提供1个得2分，本项最高得6分；未提供或未按要求提供相关资料的不计分。
3	类似业绩	商务	投标人提供近三年（投标截止时间前36个月内）类似项目业绩，每提供一项得

			3分，本项最高得12分。要求提供合同和中标（成交）通知书的复印件并加盖投标人公章，以签订合同时间为准。未提供或未按要求提供相关资料的不计分。
4	生产加工保障能力	商务	供应商具备标识标牌生产加工保障能力，核心设备清单：激光雕刻设备、UV打印设备、数控切割、开槽设备、折弯设备、广告字及标识标牌焊接设备。供应商设备证明材料扫描件，（自有设备须提供购置发票或采购合同，租赁设备须提供租赁合同，承租方为投标人、租期覆盖项目履约期的有效租赁合同；），每提供1台设备得1.5分，本项最高得9分。未提供或未按要求提供相关资料的不计分。
5	整体设计思路与理念	技术	①设计思路贴合场所使用场景；②服务人群特点；③契合项目文化定位与整体装修风格；方案内容详细全面具体且符合项目实际情况、科学合理、针对性强、可行性强的计6分，本评审因素分为3项，每缺少一项内容的扣2分；每有一处内容存在缺陷的扣1分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②存在与项目明显无关的文字内容；③涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或采购文件要求不一致；④对采购需求理解缺位混乱；⑤描述的内容混乱，重点不突出；⑥内容缺失不完善，可操作性较差；⑦凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧内容空洞、语义表述不清。
6	标识导视系统整体规划	技术	①结合建筑楼层及全域区域布局；②人流动线；③通行流程，④科学规划；四级导视标识，分区合理、指引清晰、层级分明，兼顾实用性、规范性与美观性，完全满足场所人流疏导、消防疏散导向需求，计12分；本评审因素分为4项，每缺少一项内容的扣3分；每有一处内容存在缺陷的扣 1分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②存在与项目明显无关的文字内容；③涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或采购文件要求不一致；④对采购需求理解缺位混乱；⑤描述的内容混乱，重点不突出；⑥内容缺失不完善，可操作性较差；⑦凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧内容空洞、语义表述不清。
7	视觉及空间专项细节设计	技术	本项综合评审吉祥物形象视觉设计、标识单品细节设计、特色空间氛围整体设计、文化展示墙专项设计共4项成果。评审要点如下：①吉祥物：需提供原创设计图、色彩规范、应用延展方案；风格适配医疗场景，色彩柔和、造型亲和，可舒缓就诊人员紧张情绪。②标识系统设计须统一视觉规范，设计完整合理、美观、符合医院特色，设计应该包含字体、色值、材质、工艺、尺寸说明；材质要求耐磨、防水、易清洁，符合医院环境长期使用要求。③儿童特色空间氛围设计：空间视觉元素统一，设计需考虑防撞、圆角、安全防护，保障来访人员使用安全与体验。④文化展示墙：提供平面排版、造型效果图、材质工艺说明，内容贴合项目文化内核，与现场空间尺寸匹配。吉祥物、标识单品、特色空间氛围、文化展示墙四项成果全部完整提供，响应全部评审要点，落地性强，得12分；本评审因素分为4项，每缺少一项内容的扣3分；每有一处内容存在缺陷的扣 1分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符

			；②存在与项目明显无关的文字内容；③涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或采购文件要求不一致；④对采购需求理解缺位混乱；⑤描述的内容混乱，重点不突出；⑥内容缺失不完善，可操作性较差；⑦凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧内容空洞、语义表述不清。
8	施工、质量与售后质保综合方案	技术	本项评审包含分段任务响应、院内现场管控、质量管控、质保运维4个板块。①分段任务响应：需明确收到书面施工任务后的踏勘、进场管理流程，指定专人对接医院，完成院内报备、进场安全教育。②院内现场管控：明确作业管控措施、降噪防尘、原有设施成品保护、施工围挡、垃圾清运；针对交叉施工、计划临时调整、现场突发情况制定应急预案。③质量管控：原材料进场核验、现场实测复核、分项验收流程；明确缺陷整改、返工、不合格材料更换机制。④质保运维：约定质保期故障响应、定期巡检、维修更换范围；质保故障2小时电话响应，48小时到场维修。分段任务响应、院内现场管控、质量管控、质保运维四个板块内容齐全，方案具备完整实施管理流程，适配本项目分段施工要求，得10分。本评审因素分为4项，每缺少一项内容的扣2.5分；每有一处内容存在缺陷的扣1分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②存在与项目明显无关的文字内容；③涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或采购文件要求不一致；④对采购需求理解缺位混乱；⑤描述的内容混乱，重点不突出；⑥内容缺失不完善，可操作性较差；⑦凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧内容空洞、语义表述不清。
9	合同	商务	政府采购合同（具体以双方签订为准） 为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采 购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同。 1.项目信息 (1)：采购项目名称：永州市妇幼保健院妇幼保健综合大楼标识导向系统采购及安装项目 (2)采购计划编号：永财采计（2026）00143号 (3)项目内容： 详见采购需求 (4)项目负责人： 2.合同金额： （1）合同金额小写： 大写：

			(2)具体标的见附件。 (3)：合同定价方式： 3.履约合同时间、地点及方式 总日历天数：45天，起始日期： 年_ 月 日，完成日期： 年_ 月 日。 地点： ：方式： 4.付款方式：本合同签订生效后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 30%作为预付款，付款前乙方须提供等额合法有效增值税发票。后续款项按经甲方核验确认的实际合格工作量计量结算，每批次合格工作量确认完成之日起 3 个月内完成结算及款项支付，每期付款前乙方须提供对应金额合法有效增值税发票；中期各期累计支付总额暂不超过合同总价的 80%。本合同项下剩余工作，乙方必须在收到甲方书面实施通知后方可开展，未接到通知不得擅自施工。项目全部实施完毕、竣工验收合格并完成投资评审(审计)后,以审定结算总价为准,甲方支付至审定结算价的 97%;剩余 3% 作为质量保证金,质保期满且无质量问题后无息付清，（最终以财政部门拨付时间为准）。 履约保证金：中标合同金额的10%。接受银行保函或现金转账形式，发包人在竣工验收合格后7天内将履约担保款款项退还给承包人或者解除履约担保。 质量保证金：工程结算金额的3%。 5.解决合同纠纷方式； 首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：向采购人所在地的人民法院提起诉讼 6.组成合同的文件：本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释： (1)在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议 (2)本合同 (3)中标通知书

			(5)合同专用条款 (6)合同通用条款 (7)标准、规范及有关技术文件，图纸。 (8)其他合同文件。 7.合同生效 本合同自_生效。 8.合同份数 本合同一式_份，采购人执 份，供应商执_ 份，均具有同等法律效力。 合同订立时间：_年_月_ 日 合同订立地点： 附件：具体标的明细、分包合同等。 甲 方 ：（ 公 章 ）乙方 ：（ 公 章 ） 法定代表人：_ 法定代表人： 委托代理人：_ 委托代理人： 电话：_ 电话： 传真：_ 传真： 开 户 银 行 ： 账号：
10	采购需求	商务	采购需求 一、项目名称：永州市妇幼保健院妇幼保健综合大楼标识导向系统采购及安装项目 二、采购金额：1033360.65元（其中不可预见费：49207.65元，本项目为固定单价模式，总金额不得超过预算价，否则投标无效） 三、交货时间或工期：乙方应严格按甲方工作流程以从甲方采购部接收订货计划后实施施工,并应严格按照计划要求的数量、规格、质量将产品在甲方要求的时限内送货上门 （乙方应做到2小时响应，接到甲方服务通知后，应立即与甲方联系，并将货物送达指 定地点 ,并安装到位），如有特殊情况及时与甲方采购部门说明情况,并在其协调的期限内送货上门；如达不到甲方要求，甲方有权解除合同。 四、交货方式：由乙方自定运输方式，运输费、运输保险费、装卸费及安装等所产生的所有费用均由乙方负责。 五、质量标准：乙方所提供的货物必须满足招标文件所规定的各种要求及国家相关技术标准和规范。 六、安装要求：乙方在接到甲方通知后按甲方所需数量七天之内送达指定地点并安装到位，如乙方自身原因导致送货延F期交付，产生的损失赔偿额由乙方支付，须向甲方支付该笔货款的10%的违约金，因不可抗力因素导致的送货延期交付，乙方免于承担违约责任。（ 另：广告牌及灯箱安装等相关项目所需电源接引、线路接驳、通电检测调试、配套辅材等所有相关费用，均已综合计入本

项目招标控制价内。投标人须将该项费用包含在投标报价中，结算时不予另行计取。）

七、验收标准：甲方在收到乙方的验收申请后按合同附件中标产品技术参数和第三条约定的质量技术标准验收。甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在二天内向乙方提出书面异议，不签发验收单。甲方无故未按规定期限提出书面异议并且按期签发验收单的,视为验收合格。乙方在接到使用单位书面异议后应在六天内予以纠正解决，否则视为违约。因违约产生的损失赔偿额由乙方支付，另乙方须向甲方支付货款10%的违约金，同时甲方有权解除合同。

八、售后服务

乙方应提供合格、快速、优质的售后服务。乙方应在安装广告牌之前出具广告效果图 ，设计效果需达到甲方满意后再安装。所供物品出现质量、数量等方面问题，乙方接到通知48小时内上门服务，同种类、同数量、合格的产品，合同期间不得以任何理由加价 ,否则以违约行为甲方有权取消乙方的供货资格，并停止付款。

1、本项广告宣传标识服各产品的质量维护与保修期按招标文件规定及投标文件的保证承诺执行。

①所有服务产品均应安装到位，质保期自项目验收合格之日起1年内免费维护；在使用过程中若需要调换配件或因广告宣传标识本身制作安装等出现质量问题（非使用者人为引起的后期返修），一切费用由乙方承担;已安装的广告宣传标识出现如人为造成或保修期外需维修的后期返修，经得甲方同意乙方可收取维修材料费。

②保质期内（自项目验收合格之日起质保期1年），质保期内非人为损坏免费维修、免费更换；质保期内每年不少于2次主动巡检。质保期满后可提供优惠价维保服务。

乙方应做到2小时内响应，接到甲方服务通知后，应立即与甲方联系，并在48小时内派技术员到现场返修维护；若出现无法解决故障，应予以更换局部配件与设备以保障产品正常运行。72小时不能排除故障且不能完成返修工作，产品的质量保质期自然顺延。若在48小时内未能赶到现场维修，由甲方安排维修，维修费在履约保证金内双倍扣除。

③发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场进行抢修。若乙方未按合同约定及时予以修复，需对因未及时修复给他人造成的损失承担赔偿责任。

2、合同期内，乙方在供货、安装等过程中，应加强安全文明教育，若乙方人员在供货、安装等过程中，出现的安全事故（事件）由乙方出面处理，并承担相应的费用；若乙方所提供的产品（货物）因质量问题等原因导致他人遭受伤害，乙方应承担相应的赔偿责任。

①乙方在安装过程中应保证施工现场的整洁，安装完毕后，乙方应负责对施工现场进行清理，所产生的建筑垃圾由乙方负责清运。如乙方违反本条规定，甲方有权自行或委托第三人清理，产生的费用由乙方承担。

②乙方对甲方院内所有已安装的标识标牌负有免费清理的责任，并加强巡视，发现异常及时告知甲方，进行撤除或维护更新。乙方安装的标识如发生脱落、变形、断裂或其他安全质量问题，导致甲方、乙方或第三人发生人身或财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。乙方在安装过程中应设立警示标志，确保行人安全，如发生非因甲方原因造成的损害赔偿，由乙方承担赔偿责任。

			③乙方应严格按甲方确认的设计稿及样品进行制作安装，不得随意改变字体、颜色、规格、尺寸、形状、材质等，如未经甲方同意，乙方擅自修改的，乙方负责无偿重新制作安装。否则甲方有权自行或委托第三人维修，产生的费用由乙方承担。 3、乙方提供给甲方的产品被任何第三方提出侵犯其专利权、商标权或违反国家相关法律法规所引起的相应的纠纷、法律责任、经济责任等均由乙方承担。乙方应全面负责医院现有标识拆迁维修等工作，人工免费、材料费遵照合同执行，非常规项目另行议价处理。 4、项目实施过程中，因中标人作业、管理等原因，造成中标人自身人员人身、财产损害，或给采购人，任何第三方造成人身伤害，财产损失的，全部责任及由此产生的一切费用、赔偿均由中标人承担，采购人不承担任何责任。 九、履约担保： 中标合同金额的10%。接受银行保函或现金转账形式，发包人在竣工验收合格后7天内将履约担保款款项退还给承包人或者解除履约担保。 十、付款方式：本合同签订生效后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的 30% 作为预付款，付款前乙方须提供等额合法有效增值税发票。后续款项按经甲方核验确认的实际合格工作量计量结算，每批次合格工作量确认完成之日起 3 个月内完成结算及款项支付，每期付款前乙方须提供对应金额合法有效增值税发票；中期各期累计支付总额暂不超过合同总价的 80%。本合同项下剩余工作，乙方必须在收到甲方书面实施通知后方可开展，未接到通知不得擅自施工。项目全部实施完毕、竣工验收合格并完成投资评审(审计)后,以审定结算总价为准,甲方支付至审定结算价的 97%;剩余3% 作为质量保证金,质保期满且无质量问题后无息付清，（最终以财政部门拨付时间为准）。 十一、其他要求：乙方自行勘察、设计、安装，批量制作前需与采购方沟通后才执行。 十二、项目采购需求中所列图片、样式仅为概念示意，仅作参考，不是必须原样照搬。供应商在投标（响应）时可自主合理优化；成交后，中标（成交）供应商应根据采购人现场实际情况及具体要求进行详细深化设计，设计方案须报采购人审核确认通过后，方可组织生产、安装。 十三、其他未尽事宜由供需双方在协议中详细约定。

本包其他评审要求的实质性评审(标)规则

序号	需求名	需求类型	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	上传证明材料要求
1	合同	商务	否	无	无
2	采购需求	商务	否	无	无

本包的评分规则

序号	分数性质	分数类型	分值	是否需要上传证明材料	上传证明材料类型	评分规则描述和上传证明材料要求
1	客观分	报价分	30	否	无	【报价】的评分规则：报价得分=（评标基准价/投标报价）*报价分（评标基准价为满足采购文件要求且价格最低的报价）
2	客观分	商务分	3	是	图片	【项目团队社保证明】的评分规则：现场制作安装人员及团队设计人员，提供近3个月（投标截止时间）本单位连续社保缴纳证明，每人得1分，最高3分，未提供或未按要求提供相关资料的不计分。 【项目团队社保证明】的上传证明材料要求：现场制作安装人员及团队设计人员，提供近3个月（投标截止时间）本单位连续社保缴纳证明，每人得1分，最高3分，未提供或未按要求提供相关资料的不计分。
3	客观分	商务分	6	是	图片	【项目团队专业能力】的评分规则：拟投入本项目的项目负责人或核心设计人员，具备艺术设计、视觉传达相关专业大专及以上学历，或具备标识导视、文化标识类项目实施管理经验，提供学信网认证截图或毕业证书扫描件及与公司签定的劳务合同，每提供1个得2分，本项最高得6分；未提供或未按要求提供相关资料的不计分。 【项目团队专业能力】的上传证明材料要求：拟投入本项目的项目负责人或核心设计人员，具备艺术设计、视觉传达相关专业大专及以上学历，或具备标识导视、文化标识类项目实施管理经验，提供学信网认证截图或毕业证书扫描件及与公司签定的劳务合同，每提供1个得2分，本项最高得6分；未提供或未按要求提供相关资料的不计分。
4	客观分	商务分	12	是	图片	【类似业绩】的评分规则：投标人提供近三年（投标截止时间前36个月内）类似项目业绩，每提供一项得3分，本项最高得12分。要求提供合同和中标（成交）通知书的复印件并加盖投标人公章，以签订合同时间为准。未提供或未按要求提供相关资料的不计分。 【类似业绩】的上传证明材料要求：投标人提供近三年（投标截止时间前36个月内）类似项目业绩，每提供一项得3分，本项最高得12分。要求提供合同和中标（成交）通知书的复印件并加盖投标人公章，以签订合同时间为准。未提供或未按要求提供相关资料的不计分。
5	客观分	商务分	9	是	图片	【生产加工保障能力】的评分规则：供应商具备标识标牌生产加工保障能力，核心设备清单：激光雕刻设备、UV打印设备、数控切割、开槽设备、折弯设备、广告字及标识标牌焊接设备。供应商设备证明材料扫描件，（自有设备须提供购置发票或采购合同，租赁设备须提供租赁合同，承租方为投标人、租期覆盖项目履约期的有效租赁合同；），每提供1台设备得1.5分，本项最高得9分。未提供或未按要求提供相关资料的不计分。 【生产加工保障能力】的上传证明材料要求：供应商具备标识标牌生产加工保障能力，核心设备清单：激光雕刻设备、UV打印设备、数控切割、开槽设备、折弯设备、广告字及标识标牌焊接设备。供应商设备证明材料扫描件，（自有设备须提供购置发票或采购合同，租赁设备须提供租赁合同，承租方为投标人、租期覆盖项目履约期的有效租赁合同；），每提供1台设备得1.5分，本项最高得9分。未提供或未按要求提供相关资料的不计分。
6	主观分	技术分	6	否	无	【整体设计思路与理念】的评分规则：①设计思路贴合场所使用场景；②服务人群特

						点；③契合项目文化定位与整体装修风格；方案内容详细全面具体且符合项目实际情况、科学合理、针对性强、可行性强的计6分，本评审因素分为3项，每缺少一项内容的扣2分；每有一处内容存在缺陷的扣1分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②存在与项目明显无关的文字内容；③涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或采购文件要求不一致；④对采购需求理解缺位混乱；⑤描述的内容混乱，重点不突出；⑥内容缺失不完善，可操作性较差；⑦凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧内容空洞、语义表述不清。
7	主观分	技术分	12	否	无	【标识导视系统整体规划】的评分规则：①结合建筑楼层及全域区域布局；②人流动线；③通行流程，④科学规划；四级导视标识，分区合理、指引清晰、层级分明，兼顾实用性、规范性与美观性，完全满足场所人流疏导、消防疏散导向需求，计12分；本评审因素分为4项，每缺少一项内容的扣3分；每有一处内容存在缺陷的扣 1分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②存在与项目明显无关的文字内容；③涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或采购文件要求不一致；④对采购需求理解缺位混乱；⑤描述的内容混乱，重点不突出；⑥内容缺失不完善，可操作性较差；⑦凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧内容空洞、语义表述不清。
8	主观分	技术分	12	否	无	【视觉及空间专项细节设计】的评分规则：本项综合评审吉祥物形象视觉设计、标识单品细节设计、特色空间氛围整体设计、文化展示墙专项设计共4项成果。评审要点如下：①吉祥物：需提供原创设计图、色彩规范、应用延展方案；风格适配医疗场景，色彩柔和、造型亲和，可舒缓就诊人员紧张情绪。②标识系统设计须统一视觉规范，设计完整合理、美观、符合医院特色，设计应该包含字体、色值、材质、工艺、尺寸说明；材质要求耐磨、防水、易清洁，符合医院环境长期使用要求。③儿童特色空间氛围设计：空间视觉元素统一，设计需考虑防撞、圆角、安全防护，保障来访人员使用安全与体验。④文化展示墙：提供平面排版、造型效果图、材质工艺说明，内容贴合项目文化内核，与现场空间尺寸匹配。吉祥物、标识单品、特色空间氛围、文化展示墙四项成果全部完整提供，响应全部评审要点，落地性强，得12分；本评审因素分为4项，每缺少一项内容的扣3分；每有一处内容存在缺陷的扣 1分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②存在与项目明显无关的文字内容；③涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或采购文件要求不一致；④对采购需求理解缺位混乱；⑤描述的内容混乱，重点不突出；⑥内容缺失不完善，可操作性较差；⑦凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧内容空洞、语义表述不清。
9	主观分	技术分	10	否	无	【施工、质量与售后质保综合方案】的评分规则：本项评审包含分段任务响应、院内现场管控、质量管控、质保运维4个板块。①分段任务响应：需明确收到书面施工任务后的踏勘、进场管理流程，指定专人对接医院，完成院内报备、进场安全教育。②院内现场管控：明确作业管控措施、降噪防尘、原有设施成品保护、施工围挡、垃圾清运；针对交叉施工、计划临时调整、现场突发情况制定应急预案。③质量管控：原材料进场核验、现场实测复核、分项验收流程；明确缺陷整改、返工、不合格材料更换机制。④质保运维：约定质保期故障响应、定期巡检、维修更换范围；质保故障2小时电话响应，48小时到场维修。分段任务响应、院内现场管控、质量管控、质保运维四个板块内容齐全，方案具备完整实施管理流程，适配本项目分段施工要求，得10分。本评审因素分为4项，每缺少一项内容的扣2.5分；每有一处内容存在缺陷的扣 1分，扣完为止。说明：内容存在缺陷是指：①方案生搬硬套，与实际情况明显不符；②存在与项目明显无关的文字内容；③涉及的技术规范标准等与国家或行业标准或采购文件要求不一致；④对采购需求理解缺位混乱；⑤描述的内容混乱，重点不突出；⑥内容缺失不完善，可操作性较差；⑦凭空编造，内容矛盾，前后逻辑错误；⑧内容空洞、语义表述不清。

本包执行的优惠政策

优惠政策	优惠方式	供应商所需出示材料	优惠比例(或分数)	备注
环境标志产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
节能产品优惠	产品报价比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受报价比例加分优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
环境标志产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，环境标志产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。
节能产品优惠	产品技术比例加分优惠	提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。	5%	评标方法为综合评分法时，节能产品享受技术比例加分优惠，优惠比例为5%。投标产品同时取得节能产品、环境标志产品认证的，评审时只可享受其中一项优先采购优惠(由投标人自行选择，并在投标文件中填报相关信息及数据)，强制采购节能产品的货物，投标人提供的产品不享受节能产品、环境标志产品优惠。

本包偏离无效投标设置

除已设置评分项和实质性需求外，本包【货物技术参数】和【其他评审设置】中的偏离检查项最多偏离5项，超过将导致无效投标

本包【异常低价】的审查规定

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%;
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%;
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%;
4.评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形;

评审小组启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。

评审小组依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效投标（响应）处理