永州市政府采购合同

采购合同编号 ： 新田财合[2026]第00021号

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目信息

（1）采购项目名称 ： 新田县肥源国有林场2025年森林可持续经营项目
（2）采购计划编号 ： 新田财采计[2026]006号
（3）项目包名 ： 第一包

2.合同金额

（1）合同金额小写 ： 818888元
（2）合同金额大写 ： 捌拾壹万捌仟捌佰捌拾捌元整

3.履行合同的时间及地点

起始日期 ： 2026-03-06， 完成日期 ： 2026-04-30。 总日历天数 ： 56天。
地点 ： 新田县肥源国有林场黄板源工区

4.付款 ：

本项目按实际合格的亩数进行结算，验收合格后，支付合同总价支付的97%，预留3%的质量保证金。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过提请仲裁解决纠纷

6.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释 ：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标/成交通知书
（4）投标文件
（5）政府采购合同专用条款
（6）政府采购合同通用条款
（7）标准、规范及有关技术文件，图纸。
（8）其他合同文件。

7.除标的外的其他内容(可以补充双方责任义务、违约处理、验收条款等等)

（1）项目内容:主要建设内容为幼龄林抚育409.43亩，中龄林抚育2158.48亩，共2567.91亩。

（2）技术要求：

林地清理。割灌除草，清除幼龄林地上影响林木生长的杂草、灌木、藤蔓植物等。清除病死木、断梢木及植树穴中的萌芽株、胸径5以下的被压木、藤蔓、有害生物；清除林地中的构树、泡桐、盐肤木等低价值、短寿命树种，清理林地时注意保留价值高、距离留存木2米以上的天然幼树幼苗，对林地上保留的高价值阔叶树进行扩穴、修枝、培蔸等技术处理。剩余物要移出林地或平铺原地堆放，严禁伐倒木歪斜落地不实或枝桠交错斜立。

抚育间伐。抚育方式主要为疏伐、生长伐，按照去弯留直、去劣留优、去弱留壮、间密留稀、确保目标树生长的原则，根据林木分类（或分级），间伐顺序为：Ⅴ级木、Ⅳ级木、必要时伐除Ⅲ级木和干扰树、竞争木、树干弯曲木、木材有缺陷的林木；保留木顺序为：Ⅰ级木、Ⅱ级木、Ⅲ级木。根据实际径阶密度，伐后平均胸径不低于伐前平均胸径，所有林木伐后木桩不得高于10cm。将间伐和修剪后的剩余物成带堆放或移出小班集中处理，对于胸径大于8公分的间伐材需移至路边集堆或运至甲方所指定的合理地点。

修枝整形。修枝整形的对象主要为杉木、珍贵树种、培育大径材的目标树和影响目标树生长暂时不宜间伐的其他树。修枝要求：主林层目的树种修枝高度为树干的1/3-1/2；林下的珍贵树种侧枝较多时也需要修枝，修枝高度应该控制在树干的1/3以下并修掉树干上的霸王枝。在进行森林抚育的同时，对26个小班内的杉木进行修枝整形，以杉木、樟树、栎树、珍贵树种等为主要修枝整形对象，去除死枝和妨碍目标树生长的枝条，保障森林生态服务功能的同时，提升森林景观美化效果。

培蔸抚育。项目建设林分内保留的幼树，进行培蔸抚育。培蔸抚育要求以植株为中心，清除1米直径范围内的杂草杂灌，培蔸除萌，覆盖保墒，确保苗木生长。

若乙方实施的以上作业未达到双方约定的技术要求，乙方须在甲方指定的期限内完成整改并达到标准。若逾期未整改或整改后仍未达标，甲方有权按每亩50元至100元的标准，从应付乙方的款项中予以扣除。

项目支持体系（作业道）建设。项目区新建设林区作业道4公里，改造林区作业道2 公里，作业道路开设时路基宽4.5米，路基高度为路肩边缘高度，对于改建道路标高为路面中心线之高度；沿河及受水浸淹的路基高度，应高出洪水位0.5m，路基填料因地制宜、就地取材，坚持填挖平衡，依据下层土壤的承载能力、车道宽度和材料质量确定材料用量。选择透水性良好的碎石土、卵石土、砾石土、中粗砂等材料分层填筑，不应选用淤泥、泥炭、盐碱土等材料，填筑后夯实。

应根据林道沿线地面水和地下水的情况，设置必要的边沟、排水沟等排水设施。依据路基宽度、填

土高度、土壤、水文、气候、施工方法等因素，设计排水设施。挖方路段和小于0.5m的填方路段，均应设置边沟（不硬化）。

结合路基和排水进行路面设计，增强强度和稳定性，保持一定的平整度，满足行车要求。同时，应遵循因地制宜、就地取材的原则。路面宽度3.5m。道路沿坡上升开设，坡度≤10°。改造林区作业道路2公里要求同上。

森林可持续经营项目标识牌。制作森林可持续经营项目标识牌3块，立于黄板源工区指定位置。要求面板长2米，宽1.2米，采用1.2毫米201#不锈钢，柱长2.5米，支柱埋入地里0.5米，混凝土安装，内容包括：项目名称、项目区示意图、面积、方式、内容等。

根据《湖南省林木采伐伐区调查设计技术规定》（湖南省林业厅2017年7月）和《森林抚育规程》（GB/T15781-2015）技术要求，伐后郁闭度不低于0.6，商品林抚育采伐蓄积强度低于20%，透光伐、疏伐株数强度低于40%，生长伐株数强度低于30%；公益林一次抚育采伐蓄积强度不得大于15%，株数强度低于30%。间伐后郁闭度不低于0.6。间伐强度须达到永州市林业局批复的《新田县肥源国有林场2025年度森林可持续经营项目作业设计》要求。

项目内容及技术要求具体详见《新田县肥源国有林场2025年度森林可持续经营项目作业设计》。

（3）合同价格形式：固定总价，包含乙方完成本合同约定全部施工任务所需的人工、材料、机械、保险、税费、产品运输、办理采伐手续等相关费用，除本合同另有约定外，甲方不另行支付其他费用。

（4）履行方式

乙方按照合同约定及作业设计，在指定林场区域内组织专业团队实施现场作业，全程接受甲方监督检查，确保工程质量与进度符合要求。自履行合同的时间开始之日起，乙方需组织足够数量的施工队伍进场施工；若乙方未按要求组织人员进场，最终可能影响总工期的，甲方有权单方面终止本合同，且乙方需承担由此给甲方造成的损失（如工期延误损失、重新招标费用等）。

（5）甲乙双方权利义务：

甲方权利：

有权对乙方施工过程、施工质量和安全作业进行全过程监督检查，指派具备相应安全知识和经验的人员，负责对乙方的施工、安全措施、现场作业等进行监督与检查，提出安全管理要求与整改意见。甲方人员有权进入施工现场进行安全检查，整改费用由乙方承担。

有权按本合同约定对乙方施工质量不合格部分进行扣款，或在乙方严重违约时（如逾期未完工、擅自停工、质量严重不达标等）单方面终止合同。

甲方义务：

负责向乙方提供本项目施工所需的林业小班地形图、作业设计方案、技术标准等资料，明确施工边界及技术要求。

负责组织技术人员对乙方进行技术指导、对施工现场的安全进行监督与管理，解答乙方施工中的技术疑问。

乙方权利：

有权要求甲方提供施工所需的技术资料，必要的协调支持和安全教育；有权在完成施工任务经验收通过后，按本合同约定向甲方申请支付工程款。

乙方义务：

严格遵守“安全第一、预防为主”的安全生产原则，建立健全安全生产管理制度，落实各项安全防护措施；为所有作业人员购买有效期覆盖施工全过程的人身意外伤害保险。

严禁作业人员在施工期间饮酒、违章作业；为作业人员配备合格的安全帽、安全带、防割手套等安全防护用品，并监督作业人员正确佩戴使用；

若施工过程中发生安全事故或意外事故（含作业人员伤亡、第三方财产损失等），由乙方承担全部责任（如医疗费用、伤残补助、死亡赔偿、财产损失赔偿等）。

自行承担施工所需的全部生产工具、生活物资，负责作业人员的食宿安排及管理，承担相关费用；

严格遵守《中华人民共和国森林法》《森林防火条例》等法律法规及甲方林场防火管理制度，严禁作业人员在林区内吸烟、携带火种进山；因乙方原因引发森林火灾的，乙方除承担肇事者的法律责任外，还需全额赔偿甲方的森林资源损失及火灾扑救费用；

施工结束后，负责清理施工场地内的工具、废料等，恢复场地整洁。

合同生效

本合同自合同签订起立即生效。

合同份数

本合同一式2份，采购人执1份，供应商执1份，均具有同等法律效力。

合同订立时间 ：

2026-03-06

甲方 ： 新田县肥源国有林场（签章）

法定代表人 ： 罗方茂

委托代理人 ： 许卓昆

电话 ： 15576797818

传真 ：

乙方 ： 新田县中天农业科技有限公司（签章）

法定代表人 ： 蒋异

委托代理人 ： 蒋异

电话 ： 13973488757

开户银行 ： 工商银行

开户支行 ： 工商银行新田支行

银行账号 ： 1910021209200026656

附录1 ：

新田县肥源国有林场2025年森林可持续经营项目合同清单一览表

采购计划编号 ： 新田财采计[2026]006号　　合同编号 ： 新田财合[2026]第00021号

序号	采购品目	需求名	数量	单位(台/个/年/项/次)	采购单价(元)	供应商响应单价(元)
1	C07019900-其他生态环境保护服务	新田县肥源国有林场2025年森林可持续经营项目	1	项	1,047,800	818,888

以上合计金额:小写： 818,888 大写： 捌拾壹万捌仟捌佰捌拾捌元整

注意： 供应商的服务和工程内容详情不便在合同中展示,具体内容详见其投标文件pdf

供应商 ： 新田县中天农业科技有限公司（签章）

日期 ： 2026年03月06日